

Opdrachtgever:	Gemeente Delft
Aannemer:	Heijmans bv
Uitvoering:	Oktober 2004
Product type:	Enkadrain 5004C/5-2s/T110PP



Onder deze nieuwe winkels en binnenplaats is een parkeergarage aangelegd. Om overtollig regenwater af te voeren is een drainagelaag op het parkeerdek aangebracht.



Het parkeerdek wordt bekleedt met 5m brede Enkadrain 5004C/5-2s/T110PP. Daar bovenop wordt het grondpakket en de bestrating met lichtarmaturen aangelegd.



Enkadrain wordt over het parkeerdek uitgerold, met de overlappen op de juiste plaats. In de inzet is te zien dat de drain koud op een borstwering is aan te sluiten. Hierop dient een drainagebuis te worden aangebracht.



Het grondpakket wordt "over de kop" gestort en uitgereden over het dekoppervlak om hierbij het leidingwerk van de verlichting niet te beschadigen.

Totaal oppervlak: ca. 3.500m²

De informatie in dit fotoblad geeft de stand van onze kennis weer ten tijde van de uitgave. Wij houden ons het recht voor onze producten en fotobladen te wijzigen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de resultaten van het gebruik van onze informatie en producten.



Colbond bv
Postbus 9600
6800 TC Arnhem
The Netherlands
Tel. : 026 366 46 00
Fax : 026 366 58 12
geosynthetics@colbond.com
www.colbond.com